



Robert Bosch A/S
 Telegrafvej 1
 DK-2750 Ballerup
 Tel +45 44 89 89 89
 Fax +45 44 89 87 87
 www.bosch.dk

Rentemestervej 32-34 i gården 2400 NV - Tlf. 38871989

15. august 2012

Se .nr. 69198015

Danske Bank: 3312-3313145111 mail kontakt@el-cool.dk www.el-cool.dk

- Prislisten er gyldig til og med 31. December 2012.
- Alle priser er med levering
- Alle priser er med moms.
- Forventet leveringstid 1 til 2 uger.

Priser på fulde paller af solceller:

Bosch c-SI M60 EUXX117 – Eloxeret aluminium ramme, hvid bagplade					
Højde	Bredde	Dybde	Wp	Netto pris	Palle pris
1660 mm	990 mm	50 mm	245	2.850,00 kr.	85.555,00 kr.

Bosch c-SI M60S EU17111 – Sort eloxeret aluminium ramme, sort bagplade					
Højde	Bredde	Dybde	Wp	Netto pris	Palle pris
1660 mm	990 mm	50 mm	240	2.900,00 kr.	87.187,00 kr.

Transport priser.					
1 palle	2 paller	3 paller	4 paller	5 paller	6 paller
900 kr.	1.600 kr.	2.300 kr.	2.900 kr.	3.200 kr.	3.500 kr.


Priser på løse Bosch solceller moduler:

Bosch c-SI M60 EUXX117 – Eloxeret aluminium ramme, hvid bagplade				
Højde	Bredde	Dybde	Wp	Netto pris pr. modul
1660 mm	990 mm	50 mm	245	2.850,00 kr.

Bosch c-SI M60S EU17111 – Sort eloxeret aluminium ramme, sort bagplade				
Højde	Bredde	Dybde	Wp	Netto pris pr. modul
1660 mm	990 mm	50 mm	240	2.900,00 kr.

	1 paller	5 paller	6 paller
Tillæg for ompakning af palle			
600 kr.	900 kr.	1.600 kr.	2.300 kr.

Priser på komplette solceller system løsninger:

Systemløsningerne er opbygget af:

- Bosch c-SI M60 Sorte 240 Wp eller
- Bosch c-SI M60 Alu 245 Wp moduler
- KOSTAL PIKO Inverter med 5 års garanti
- WURTH monteringsbeslag til tegl eller etanit tag

Alle priser på solcelle systemløsninger er inkl. levering.

Alle priser på solcelle systemløsninger er inklusiv moms.


Systemløsning - en række monteret på eternittag:

6. juli 2012

Page 3 of 6

Oversigt over systemløsninger monteret 1 række på eternittag								
System kWp	2,88	2,94	3,84	3,92	5,28	5,39	6,24	6,37
Solcelle modul	Sort	Alu	Sort	Alu	Sort	Alu	Sort	Alu
Modul Wp	240	245	240	245	240	245	240	245
Antal moduler	12		16		22		26	
Antal rækker	1		1		1		1	
Længde på system	12,2 meter		16,2 meter		22,3 meter		26,3 meter	
Højde på system	1,7 meter		1,7 meter		1,7 meter		1,7 meter	
Total areal m ²	19,7 m ²		26,3 m ²		36,2 m ²		42,8 m ²	
Inverter model	PIKO 3,0		PIKO 4,2		PIKO 5,5		PIKO 7,0	
AC udgang	230 V / 1 fase		400 V / 3 faser		400 V / 3 faser		400 V / 3 faser	
DC indgang	1 x 12 moduler		1 x 16 moduler		1 x 22 moduler		2 x 13 moduler	
Monteringssystem	WURTH		WURTH		WURTH		WURTH	
Ydelse ved optimal vinkel og retning	2.650 kWh	2.700 kWh	3.600 kWh	3.650 kWh	5.050 kWh	5.150 kWh	5.700 kWh	5.800 kWh
Leveringstider ca.	1-2 uger	1-2 uger	4-5 uger	4-5 uger	1-2 uger	1-2 uger	1-2 uger	1-2 uger
Pris DKK	60.950	59.100	76.400	73.750	101.100	97.350	119.550	115.000
Bestillings nr.	S288E1	A294E1	S384E1	A392E1	S528E1	A539E1	S624E1	A637E1

Systemløsning - to række monteret på eternittag:

6. juli 2012

Page 4 of 6

Oversigt over systemløsninger monteret 2 række på eternittag								
System kWp	2,88	2,94	3,84	3,92	5,28	5,39	6,24	6,37
Solcelle modul	Sort	Alu	Sort	Alu	Sort	Alu	Sort	Alu
Modul Wp	240	245	240	245	240	245	240	245
Antal moduler	12		16		22		26	
Antal rækker	2		2		2		2	
Længde på system	6,1 meter		8,2 meter		11,2 meter		13,2 meter	
Højde på system	3,5 meter		3,5 meter		3,5 meter		3,5 meter	
Total areal m ²	19,7 m ²		26,3 m ²		36,2 m ²		42,8 m ²	
Inverter model	PIKO 3,0		PIKO 4,2		PIKO 5,5		PIKO 7,0	
AC udgang	230 V / 1 fase		400 V / 3 faser		400 V / 3 faser		400 V / 3 faser	
DC indgang	1 x 12 moduler		1 x 16 moduler		1 x 22 moduler		2 x 13 moduler	
Monteringssystem	WURTH		WURTH		WURTH		WURTH	
Ydelse ved optimal vinkel og retning	2.650 kWh	2.700 kWh	3.600 kWh	3.650 kWh	5.050 kWh	5.150 kWh	5.700 kWh	5.800 kWh
Leveringstider ca.	1-2 uger	1-2 uger	4-5 uger	4-5 uger	1-2 uger	1-2 uger	1-2 uger	1-2 uger
Pris DKK	62.050	59.850	76.875	74.200	101.875	98.430	120.300	116.700
Bestillings nr.	S288E2	A294E2	S384E2	A392E2	S528E2	A539E2	S624E2	A637E2

Systemløsning - en række monteret på tegltag:

6. juli 2012

Page 5 of 6

Oversigt over systemløsninger monteret 1 række på tegltag								
System kWp	2,88	2,94	3,84	3,92	5,28	5,39	6,24	6,37
Solcelle modul	Sort	Alu	Sort	Alu	Sort	Alu	Sort	Alu
Modul Wp	240	245	240	245	240	245	240	245
Antal moduler	12		16		22		26	
Antal rækker	1		1		1		1	
Længde på system	12,2 meter		16,2 meter		22,3 meter		26,3 meter	
Højde på system	1,7 meter		1,7 meter		1,7 meter		1,7 meter	
Total areal m ²	19,7 m ²		26,3 m ²		36,2 m ²		42,8 m ²	
Inverter model	PIKO 3,0		PIKO 4,2		PIKO 5,5		PIKO 7,0	
AC udgang	230 V / 1 fase		400 V / 3 faser		400 V / 3 faser		400 V / 3 faser	
DC indgang	1 x 12 moduler		1 x 16 moduler		1 x 22 moduler		2 x 13 moduler	
Monteringssystem	WURTH		WURTH		WURTH		WURTH	
Ydelse ved optimal vinkel og retning	2.650 kWh	2.700 kWh	3.600 kWh	3.650 kWh	5.050 kWh	5.150 kWh	5.700 kWh	5.800 kWh
Leveringstider ca.	1-2 uger	1-2 uger	4-5 uger	4-5 uger	1-2 uger	1-2 uger	1-2 uger	1-2 uger
Pris DKK	65.625	63.600	82.350	79.700	104.375	101.250	123.500	118.750
Bestillings nr.	S288T1	A294T1	S384T1	A392T1	S528T1	A539T1	S624T1	A637T1


Systemløsning - to række monteret på tegltag:

6. juli 2012

Page 6 of 6

Oversigt over systemløsninger monteret 2 række på tegltag								
System kWp	2,88	2,94	3,84	3,92	5,28	5,39	6,24	6,37
Solcelle modul	Sort	Alu	Sort	Alu	Sort	Alu	Sort	Alu
Modul Wp	240	245	240	245	240	245	240	245
Antal moduler	12		16		22		26	
Antal rækker	2		2		2		2	
Længde på system	6,1 meter		8,2 meter		11,2 meter		13,2 meter	
Højde på system	3,5 meter		3,5 meter		3,5 meter		3,5 meter	
Total areal m ²	19,7 m ²		26,3 m ²		36,2 m ²		42,8 m ²	
Inverter model	PIKO 3,0		PIKO 4,2		PIKO 5,5		PIKO 7,0	
AC udgang	230 V / 1 fase		400 V / 3 faser		400 V / 3 faser		400 V / 3 faser	
DC indgang	1 x 12 moduler		1 x 16 moduler		1 x 22 moduler		2 x 13 moduler	
Monteringssystem	WURTH		WURTH		WURTH		WURTH	
Ydelse ved optimal vinkel og retning	2.650 kWh	2.700 kWh	3.600 kWh	3.650 kWh	5.050 kWh	5.150 kWh	5.700 kWh	5.800 kWh
Leveringstider ca.	1-2 uger	1-2 uger	4-5 uger	4-5 uger	1-2 uger	1-2 uger	1-2 uger	1-2 uger
Netto pris DKK	66.875	64.850	83.750	80.950	105.300	102.000	124.200	120.000
Bestillings nr.	S288T2	A294T2	S384T2	A392T2	S528T2	A539T2	S624T2	A637T2